

	Сруб	Стандарт
Стеновой колмплект		
Половые лаги	сухая калиброванная доска 40x200мм.	
Основные стены дома	профилированный брус 140x140мм.	профилированный брус 190x140мм.
Перегородки	профилированный брус 90x140мм.	
Стропильная конструкция	сухая калиброванная доска 40x200мм.	
Кровля		
Гидроизоляция	мембрана "Ондулис А-120"	
Контер рейка	сухой брусочек 40x50мм.	
Обрешетка	сухая доска 20x100мм.	
Кровля	металлочерепица толщиной 0,45	
Утепление		
Пол	не утепляются	
Внешние стены	не утепляются	
Перегородки	не утепляются	
Потолок	не утепляются	
Высоты		
Первый этаж	Н-2,6	
Второй этаж	Н-2,5	
Дополнительно включено		
сборка на березовые нагеля	да	
доставка	да	
водосточная система Dёксе	нет	
снегозадержатели	нет	
ройки в окна и двери	да	